


# 一般施工の流れ解説



## 01 打ち合わせ

色や工事の日取りなどを決めます。

## 02 近隣への挨拶

工事の日取りや、ご迷惑を掛ける旨を近隣住民の方々へ報告、ご挨拶をします。

## 03 足場組立

作業する足場を組み立てます。

## 04 高圧洗浄

塗る前に建物の汚れを落とす為に高圧洗浄機で水圧をかけて洗います。

## 05 養生工程

建物の塗らない部分や、汚れてはいけない部分を、ビニールでふさぎます。

## 06 下地処理工程

建物全体のヒビなどを埋める作業です。(コーキング工事なども含む)

## 07 軒天 塗装工程

建物の天井部分を塗ります。通常はここから塗装します。

## 08 外壁 下塗り工程

色を塗る前の下地調整材の塗装。塗装はここがポイントになります。通常は白の下塗り材が多いです。

## 09 外壁 中塗り工程

ここで色が付きます。ご契約頂いた樹脂の1回目です。

## 10 外壁 上塗り工程

樹脂の2回目です。これで外壁は仕上がりになります。

## 11 オプション 塗装工程

ご契約にもよりますが、一般的には破風板・雨樋・雨戸などの塗装を行います。

## 12 養生はがし

建物のふさいでいた部分をはがします。

## 清掃・補修

ふさいでいた部分に廻りこんだ塗料を清掃したり、オプション工程で、外壁に垂れた塗料などを補修したりします。

## 14 足場解体

作業するために建てた足場を解体します。

## 下廻り工程

足場が邪魔で塗れなかった部分を塗装したり、清掃したり、補修したりします。(契約や状況に応じて、やらない場合もあります。)

## 16 お引き渡し

工事完了です。お客様に蘇った家屋をお引き渡し致します。

※契約内容、天候、状況により、工程や進行順序などは変更する場合があります。  
※屋根工事を受注頂いた場合は、外壁と同時進行する場合があります。  
※ご契約頂いた箇所のみ工事になりますので、契約内容によっては異なる順序になります。



株式会社  
化粧屋  
TAKUMI NO KESHOYA

